

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.55*(0.15+0.95+0.50)	m ²	2.48	
				RAZEM	2.48
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	5.20*12.40	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2.80*3	m	8.40	
				RAZEM	8.40
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2.50*(1.13+0.40)	m ²	3.83	
				RAZEM	3.83
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	2.48*0.02+3.83*0.12	m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - docelowo 12 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 11 poz.6	m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
8	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu na składowisku odpadów	m ³		
		poz.6	m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
9	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	poz.6	m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	0.9*2.00*0.24	m ³	0.43	
				RAZEM	0.43
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-02	0.9*2.00*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z be- tonu	m ²		
d.1	0320-06	2*0.90*2.00	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne, białe, wypełnienie płyta otworowa, klamka, zamek, wkładka patentowa, o powierzchni ponad 1,6 m2 fa- brycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	2*0.90*2.00	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś- ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	5.20*12.40	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
15	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	poz.14	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod płytki	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.14	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
17	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki o odporności na ścieranie PEI 5, odporne na płamienie klasa 5, an- typoślizgowość R12	m ²		
d.1	1118-10	poz.14	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
18	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	(12.4*2+5.2*2+1.0*2)*2.00-(0.9*2.0+1.1*2.1*3)	m ²	65.67	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65.67
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.18	m ²	65.67	
				RAZEM	65.67
20	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x36 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-08	poz.18	m ²	65.67	
	analogia			RAZEM	65.67
21	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - długości 2, 80m, szerokości 30 cm	szt.		
d.1	0135-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-08	(12.4*2+5.2*2+1.0*2)*0.50-(0.2*2.1*3)	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- pod gładź	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.22	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
24	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	poz.22	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod farbę	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.22	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.1	1505-03	poz.22	m ²	17.34	
				RAZEM	17.34
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity	m ²		
d.1	1202-08	12.4*5.2	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod gładź	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.27	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	poz.27	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod farbę	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.27	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
31	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1	1505-03	poz.27	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
2		Instalacja wodno-kanalizacyjna i c.o.			
32	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
d.2	0509-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
33	KNR 4-02	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	szt.		
d.2	0516-05	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
34	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej 60 ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.2	0219-02	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.2	0121-01	2+6	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
36	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
d.2	0105-01	Przedmiar dodatkowy	m		1.00
		1			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
38	KNR 4-02 d.2 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		1	m		1.00
		2	msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR 2-15 d.2 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		27	m	27.00	
				RAZEM	27.00
3		Instalacja wentylacyjna			
40	KNR 2-17 d.3 0141-02	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne - 600x600mm ze stali nierdzewnej nad każdą kuchenką	szt.		
		6+7	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
41	KNR 2-17 d.3 0101-01 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		12+14	m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
42	KNR 5 d.3 0410-02	Wentylatory kanałowy dla 6 okapów	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Instalacja elektryczna			
43	KNR 4-03 d.4 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
44	KNR 5 d.4 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 5 d.4 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
46	KNR 5 d.4 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR 4-03 d.4 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
48	KNR 4-03 d.4 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
49	KNR 5 d.4 0410-02	Suszarka ścienna łazienkowa z czujnikiem zbliżeniowym powyżej 2000W biała	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNR 4-03 d.4 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich YDYt 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
51	KNR 4-03 d.4 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich YDYt 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		47	m	47.00	
				RAZEM	47.00
5		Wyposażenie			
52	KNR 7-24 d.5 0151-01 analogia	Mebłe ze stali nierdzewnej - szafa magazynowa szer. 2300mm, gł. 600mm, wys. 2500mm, na nóżkach, 8 drzwiczek z zamkami, cztery półki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.5	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe, orzech - szer. 600mm, gł. 600mm - 7 sztuk, 0.6*0.6*7	m ² m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
54 d.5	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe, orzech - szer. 800mm, gł. 600mm - 1 sztuka 0.8*0.6*1	m ² m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
55 d.5	KNR-W 2-02 1030-04	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe, orzech - szer. 600mm, gł. 400mm - 7 sztuk 0.6*0.4*7	m ² m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
56 d.5	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe, orzech - szer. 800mm, gł. 400mm - 1 sztuka 0.8*0.4*1	m ² m ²	0.32	
				RAZEM	0.32
57 d.5	KNR-W 2-02 1030-03 analogia	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe, orzech - szer. 900mm, gł. 400mm, wys. 1300mm - 1 sztuka 0.9*1.3*1	m ² m ²	1.17	
				RAZEM	1.17
58 d.5	KNR-W 2-02 1030-04 analogia	Szafki wiszące jednodrzwiowe - apteczka z lustrem, orzech szer. 600mm, gł. 400mm - 1 sztuk 0.6*0.4*1	m ² m ²	0.24	
				RAZEM	0.24
59 d.5	KNR-W 2-02 1030-03 analogia	Biurko z szafką stojące dwudrzwiowe, orzech - biurko: szer. 1500mm, gł. 600mm, szafka: szer. 800mm, gł. 600mm 1.5*0.6+0.8*0.6	m ² m ²	1.38	
				RAZEM	1.38
60 d.5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet wewnętrznych naszybowych i moskitierów okiennych 2.7*1.5*3	m ² m ²	12.15	
				RAZEM	12.15
61 d.5	wycena indywidualna	Montaż ekranu ściennego ściągane ręcznie 2000x1500mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.5	wycena indywidualna	Montaż tablicy suchościeralnej 2000x1200mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
63 d.5	wycena indywidualna	Montaż luster nad umywalkowych 60x60cm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż trzonu kuchennego elektrycznego 4-płytowego z piekarnikiem Parametry techniczne: - szer. 80; gł. 70; wys. 85; - zasilanie 400 V; - moc min. 17 kW; - moc płyty min 10,4 kW; - moc piekarnika min. 7 kW - konstrukcja ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; - kontrolka zasilania i pracy; - sześciostopniowy zakres pracy; - piekarnik elektryczny: wys. 66, gł. 44.5, wys. 28.5; - trzy tryby piekarnika: grzałka górna, grzałka górna i dolna, grzałka górna dolna i wentylator; 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00